



	C/RER-Leitfaden Bauleitung	Ausgabe/Ergänzung 2016	Seite 1/3
Von C/RER	SiGeKo Ausführung Aufgaben	Bearbeiter Kinkartz	Datum 01.02.2016

SiGeKo Aufgaben

Der SiGeKo-Ausführung wird vor Beginn der Baumaßnahme bestellt und ist für C/RER als FBL SiGe tätig.

Aufgaben vor Ausführungsbeginn

- Abstimmen und anpassen der [Baustellenordnung](#) an Standort (USS, HSE, WFW, MED, etc.)
- Beraten bei der Planung der Baustelleneinrichtung, -logistik
- [SiGe-Tafel](#) an Baumaßnahme anpassen, vor Ort aushängen lassen
- Einholen SiGe-relevanter Hinweise beteiligter Fachplaner
- Erstellen der [Vorankündigung](#), einholen der Bauherren-Unterschriften über C/RER-Sekretariat und deren Übermittlung an die Landesrecht zuständigen Behörden

Aufgaben während der Ausführung

- Vorankündigung:
Anpassen der Vorankündigung nach Bedarf inkl. Aushang und Weiterleitung an die zuständige Behörde.
- SiGe-Plan:
Bekanntmachen, anpassen und fortschreiben des SiGe-Planes sowie auf seine Einhaltung und auf die Umsetzung der erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen durch die AN hinwirken. Dies erfordert ggf. auch die Erstellung zusätzlicher Betriebs- und Arbeitsanweisungen einschließlich Bekanntmachung, sowie deren Überprüfung vor Ort.
- SiGe-Anforderungen in Ausschreibungen:
Aufnahme aktueller SiGe-Anforderungen in Ausschreibungen und in Pläne beim SiGe-Koordinator „Planung“ veranlassen.
- Einholen aller relevanten SiGe-Unterlagen bei AN:
[Arbeitsschutzverantwortlichkeitserklärung](#)
[Auftragnehmerliste](#) (alternativ Workflow im PKS)
Gefährdungsbeurteilung
Montageanweisung
- SiGe-Einweisung:
Durchführung der [SiGe-Einweisungen](#) mit Informationen und Erläuterung der Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber den Arbeitsschutzverantwortlichen der ANs. Rechtzeitige Einforderung und Überprüfung der SiGe-Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibilität. Die SiGe-Einweisung muss vor Ausführungsbeginn erfolgen.
- HSE einbinden:
Einbinden der Sicherheitsfachkraft HSE des jeweiligen Standortes.

	C/RER-Leitfaden Bauleitung	Ausgabe/Ergänzung 2016	Seite 2/3
Von C/RER	SiGeKo Ausführung Aufgaben	Bearbeiter Kinkartz	Datum 01.02.2016

- **Alarmplan/ Unfallmeldekette:**
Erstellen eines abgestimmten Alarmplans (BL-Team, PL, USS, MED, WFW, ggfs. FCM).
- **Unfallmeldung:**
Der AN meldet dem FBL SiGe einen Unfall mit Formblatt. Der FBL SiGe leitet umgehend Maßnahmen ein und dokumentiert diese.
- **SiGe-Rundgang:**
Organisieren des Zusammenwirkens der bauausführenden AN hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz durch regelmäßige Sicherheitsbesprechungen und -begehungen unter Einbeziehung der BGs und Gewerbeaufsicht mit Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse. Der FBL SiGe führt das **SiGe-Protokoll** und kontrolliert die Erledigung aller SiGe-Punkte (inkl. Brandlasten, Zuwegungen, etc.).
- **Flucht- und Rettungswege**
Der FBL SiGe legt gemeinsam mit der verantwortlichen BL die Flucht- und Rettungswege fest und passt diese entsprechend dem Baufortschritt an.
- **Baustellenordnung:**
Fortschreiben der **Baustellenordnung** bei Bedarf.
- **Überwachung der Montageanweisungen:**
Der FBL SiGe überwacht und setzt das ordnungsgemäße Anwenden der Arbeitsverfahren und Montageanweisungen, das Einhalten der Baustellenordnung und des SiGe-Planes durch und fordert Nachweise ein. Hierzu ist er gegenüber den AN's weisungsbefugt.
- **Wechselwirkungen:**
Berücksichtigen aller sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle (laufender Betrieb).
- **Arbeitsschutzgesetz:**
Kordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach Arbeitsschutzgesetz (Arbeitszeitgesetz).
- **Baubesprechung:**
Teilnahme an den Baubesprechungen und ergänzen der allgemeinen SiGe-Punkte im **Baubesprechung-Protokoll**.
- SiGeKo-Ausführung führt Bautagebuch.
- **Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten:**
Firmen erstellen gemeinsam mit jeweiliger BL den Erlaubnisschein, SiGeKo überprüft.
- **Unterlage** für spätere Arbeiten:
Das Erstellen der Unterlage liegt in der Zuständigkeit des SiGeKo-Planers. Der FBL SiGe schreibt die Unterlage fort. Nach Projektabschluss wird die Unterlage durch den FBL SiGe gem. **Doku-RL** an den Nutzer übergeben.



	C/RER-Leitfaden Bauleitung	Ausgabe/Ergänzung 2016	Seite 3/3
Von C/RER	SiGeKo Ausführung Aufgaben	Bearbeiter Kinkartz	Datum 01.02.2016

Dokumentation

Der FBL SiGe dokumentiert alle SiGe-Unterlagen:

- [Arbeitsschutzverantwortlichkeitserklärungen](#)
- [Auftragnehmerlisten](#) (gem. Formblatt, wenn nicht als workflow über PKS)
- [SiGe-Einweisungen](#)
- [SiGe-Protokolle](#)
- [Unfallmeldungen](#) und jeweilige Maßnahmen
- relevanter Schriftverkehr mit AN und Behörden
- Montageanweisungen
- Gefährdungsbeurteilungen